

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis kecil dan pembahasan yang dilakukan di PT Socfindo Tanah Gambus dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Total waktu angkut (muat, angkut, dan bongkar) menggunakan *dump truck* (1,63 jam) lebih cepat dibandingkan *truck* biasa (2,13 jam).
2. Biaya pengangkutan TBS menggunakan *dump truck* lebih rendah (Rp44,30/kg) dibandingkan dengan *truck* biasa (Rp73,14/kg).
3. Total biaya operasi pada *dump truck* lebih rendah (Rp12.470,58/km) dibandingkan dengan *truck* biasa (Rp16.189,59/km).
4. Prestasi kerja pengangkutan menggunakan *dump truck* lebih efisien (3,932 ton/jam) dibandingkan *truck* biasa (2,968 ton/jam).

B. Saran

1. Pihak perusahaan diharapkan dapat menambah unit *dump truck* agar lebih cepat dalam pengangkutan sehingga tidak ada lagi buah restan.
2. Melakukan perawatan rutin terhadap *dump truck* dan *truck* biasa

